



COMUNA COSNA

ROMANIA , Judetul SUCEAVA

0230 – 575142 , primariacosna@yahoo.com

Strada Principala nr.1 , cod postal 727191 , cod fiscal 15971184



Nr.3402/14.06.2017

Aprobat,
Primar Gavril Parday
ROMANIA
Comuna
COSNA
Judetul SUCEAVA

CAIET DE SARCINI

Amplasare statii de autobuz

Cod CPV 45213311-6 Lucrari de constructii de statii de autobuz



COMUNA COSNA

ROMANIA , Judetul SUCEAVA

0230 – 575142 , primariacosna@yahoo.com

Strada Principala nr.1 , cod postal 727191 , cod fiscal 15971184



1. DATE GENERALE

Denumirea achiziției: Lucrari de constructii/amplasare statii de autobuz in Comuna Cosna, judetul Suceava

Cod CPV: **45213311-6 Lucrari de constructii de statii de autobuz**

Tipul achizitiei : execuție lucrări

Valoare estimata: 30000 lei (fărăTVA)

Sursa de finanțare: Bugetul local

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1 Obiectivul prezentei investiții îl constituie execuția a trei statii de autobuz pentru deservirea utilizatorilor transportului in comun din comuna Coșna, satele Coșna, Teșna, Valea Bancului in conformitate cu proiectul tehnic realizat.

2.2 Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția lucrărilor de reparatii.

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor de executie statii de autobus.

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor de construcție.

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile exectantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reparatii.

3.4 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

4. INFORMAȚII LOCAȚIE

4.1 Amplasamentul investiției se află în comuna Cosna, jud. Suceava, satele Coșna, Teșna, Valea Bancului, - la limita drumurilor comunale

4.2 Suprafata construita a unei statii este de 17,85 mp

5. LUCRĂRI DE EXECUTII STATII DE AUTOBUZ

5.1 Generalități:

Prezentul capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru lucrările de executie a celor trei statii de autobuz.

5.2 Standarde și normative de referință

Standardele si actele normative prezentate in cadrul proiectului tehnic.

5.3 Materiale și echipamente utilizate: plasa sudata PC 52 cu diametrul de 12 mm, beton clasa C16/20, structura metalica, mobilier aferent statiilor de autobus.



COMUNA COSNA

ROMANIA , Judetul SUCEAVA

0230 – 575142 , primariacosna@yahoo.com

Strada Principala nr.1 , cod postal 727191 , cod fiscal 15971184



5.4 Livrare, manipulare, depozitare. Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât în momentul punerii în operă să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare, să fie agrementate tehnic.

5.5 Execuția lucrărilor Cuprinde:

- Lucrări de sapatura;
- realizarea unui strat de agegate;
- realizarea cofrajelor;
- realizarea si montarea armaturilor;
- realizarea si montarea confectiilor metalice inglobate in beton;
- punerea in opera a betonului/realizarea platformei;
- vopsitorii ale elementelor confectiei metalice;
- montajul placilor de policarbonat

5.6 Condiții tehnice pentru calitatea lucrărilor și recepționarea lor.

Pe parcursul executării lucrărilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de execuție, utilizarea tipurilor și compoziției materialelor indicate în proiect. Recepția pe faza de proiect se face la finalizarea lucrărilor. Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (prin dirigințele de șantier): - îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport; - calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație; - respectarea prevederilor din proiect și a dispozițiilor de șantier; - recepția lucrărilor de vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora; - eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în proiect, caiet de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

6. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

6.1 Măsuri generale

6.1.1 Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea.

6.1.2 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

6.1.3 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

6.1.4 Înainte de punerea în operă a placilor de policarbonat și vopselei executantul va prezenta mostre beneficiarului.

6.1.5 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

6.1.6 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile din normele de protecția și medicina muncii și PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; C300-94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții; Regulamentul privind protecția și



COMUNA COSNA

ROMANIA , Judetul SUCEAVA

0230 – 575142 , primariacosna@yahoo.com

Strada Principala nr.1 , cod postal 727191 , cod fiscal 15971184



igienna muncii în constructii, Normele generale de protecția muncii, Norme de protecția muncii specifice – zidării, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii în construcții aprobat de MLPAT etc).

6.1.7 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

6.1.8 Executantul are obligația să pună la dispoziția beneficiarului datele furnizate de producător referitor la modalitatea de curățare și întreținere a finisajelor.

6.1.9 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini și proiectul tehnic.

6.2 Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare, să fie agrementate tehnic.

7. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

7.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

7.2 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții.

8. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

8.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu Graficul de execuție pus la dispoziție de către ofertant, cu cerințele prezentului Caiet de sarcini și ale proiectului tehnic.

8.2 Lucrarile vor fi recepționate de către o comisie numită de beneficiar.

9. CONTINUTUL DOCUMENTELOR DE CALIFICARE

- | | |
|---|----|
| a. Scrisoare de înaintare | F1 |
| b. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 | F2 |
| c. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 | F3 |
| d. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 | F4 |
| e. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și art. 60 din Legea 98/2016 | F5 |
| f. Declarație de acceptare a condițiilor contractuale și îndeplinire a contractului | F6 |
| g. Formular de ofertă | F7 |
| h. Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor referitoare la protecția muncii. | F8 |
| i. Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al | |



COMUNA COSNA

ROMANIA , Judetul SUCEAVA

0230 – 575142 , primariacosna@yahoo.com

Strada Principala nr.1 , cod postal 727191 , cod fiscal 15971184



operatorului economic. Obiectul trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC
Documentul de la pct. i) va fi prezentat în copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul"

10. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

10.1 Oferta tehnică va conține Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări.

10.2 Ofertantul va prezenta: (i) Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice esențiale ale materialelor ce urmează a fi puse în operă; (ii) Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi executate din care trebuie să reiasă că respectă nivelul minim calitativ impus prin Caietul de sarcini.

10.3 Dacă este cazul, oferta tehnică va evidenția elementele care exced cerințelor minime.

11. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

11.1 Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare (fără format impus) adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini: (i) Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări; (ii) Lista cantităților de lucrări; (iii) Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale; (iv) Lista cuprinzând consumurile cu forța de muncă; (v) Lista cuprinzând consumurile privind transporturile; (vi) Lista cuprinzând consumurile privind utilajele.

11.2 Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialități, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise.

11.3 Valoarea totală oferită va fi menționată în cadrul formularului de ofertă.

11.4 Contractul se va încheia cu ofertantul care are prețul cel mai scăzut.

12. PERIOADA DE EXECUȚIE

Termenul de execuție și predare a lucrării: 1 lună de la primirea Ordinului de începere a lucrărilor.

13. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 30 zile de la recepția lucrării, pe baza următoarelor documente: factura în original emisă de executant însoțită de situație de lucrări acceptată de către dirigintele de șantier și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.

14. CONDIȚII CONTRACT



COMUNA COSNA

ROMANIA , Judetul SUCEAVA

0230 – 575142 , primariacosna@yahoo.com

Strada Principala nr.1 , cod postal 727191 , cod fiscal 15971184



Va fi constituită garanție de bună execuție a lucrărilor în cuantum de 3% din valoarea contractului pentru o perioadă de 3 ani.

Durata de garanție acordată lucrărilor: 3 ani.

15. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

În termenul menționat în anunțul publicitar va depune la registratura Primăriei documentele de calificare solicitate, completate corespunzător, împreună cu oferta tehnica și oferta financiară.

Autoritatea contractantă va selecta oferta conformă, depusă în termen, având prețul cel mai scăzut, solicitând ofertantului postarea în catalogul SEAP a acesteia.

Eventualele solicitări de clarificări se fac prin intermediul faxului (0230575142) sau a adresei electronice primariacosna@yahoo.com în perioada specificată în anunțul de publicitate.

Contractul va fi încheiat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

Data limită de depunere la sediul Primăriei a ofertei: conform anunțului de publicitate.

Intocmit,
Responsabil achiziții publice
Ing. Arvinte Valentin